

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บ่อน้ำร้อนบ้านหนองบัว หมู่ที่ ๒ ตำบลเขาพระ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักปลัด เทศบาลตำบลเขาพระ

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๗๕,๖๐๐.- บาท (ห้าแสนเจ็ดหมื่นห้าพันหกร้อยบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

งานก่อสร้างอาคารคลุมบ่อน้ำร้อน

๓.๑ งานเตรียมพื้นที่ก่อสร้าง	๑.๐๐ งาน
๓.๒ งานดินขุด	๘.๐๐ ลิบ.ม.
๓.๓ งานทรายถม	๒๑.๐๐ ลิบ.ม.
๓.๔ งานคอนกรีตโครงสร้าง	๑๑.๓๔ ลิบ.ม.
- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	๗๖.๐๐ ลิบ.ม.
- ทรายผสมคอนกรีต	๖.๘๐ ลิบ.ม.
- หินผสมคอนกรีต	๑๒.๓๖ ลิบ.ม.
๓.๕ ไม้แบบ	๑๕.๐๐ ตร.ม.
- ตะปู	๑๐.๐๐ กก.
งานเสริมเหล็ก	
๓.๖ เหล็ก RB ๖ (๖๙ เส้น)	๐.๑๕ ตัน
๓.๗ เหล็ก RB ๑๒ (๓๕ เส้น)	๐.๓๘ ตัน
๓.๘ wire mesh ๓.๘ มม. @ ๐.๒๐ X ๐.๒๐ ม.	๙๘.๐๐ ตร.ม.
๓.๙ ลวดผูกเหล็ก	๕.๐๐ กก.
งานหลังคา	
๓.๑๐ ค่าแรงมุงกระเบื้องหลังคา	๑๑๒.๐๐ ตร.ม.
๓.๑๑ ค่าแรงทำโครงหลังคาเหล็ก	๑,๑๔๔.๐๐ กก.
๓.๑๒ เหล็ก C ๑๐๐x๕๐x๒๐x๒.๓	๒๑.๐๐ ท่อน
๓.๑๓ เหล็ก C ๗๕x๔๕x๑๕x๒.๓	๓๑.๐๐ ท่อน
๓.๑๔ เชิงชายสำเร็จ ๘"	๔๔.๐๐ ม.
๓.๑๕ กระเบื้องลอนคู่มุงหลังคา ๕ มม.	๒๘๐.๐๐ แผ่น
๓.๑๖ ครอบกระเบื้อง	๓๒.๐๐ แผ่น
๓.๑๗ ตะขอ	๕๖๐.๐๐ อัน
งานฉาบตกแต่ง อ่าง,พื้น,ที่นั่งอาบน้ำ	
๓.๑๘ งานปูนฉาบ	๓๕.๕๒ ตร.ม.
๓.๑๙ งานก่ออิฐบล็อกที่นั่งและอ่างเก็บน้ำ	๑๒.๘๐ ตร.ม.
๓.๒๐ งานกระเบื้องปูพื้น ๑๒"x๑๒"	๖๔.๐๐ ตร.ม.

๓.๒๑	งานติดกระเบื้องอ่าง,ที่นั่งอาบน้ำ	๒๐.๒๔ ตร.ม.
๓.๒๒	งานติดหินทรายขอบบ่อน้ำร้อนเดิม ๒ บ่อ	๕.๓๖ ตร.ม.
๓.๒๓	งานวางระบายนํ้า	๔๓.๐๐ ม.
	คอนกรีต	๐.๖๕ ลบ.ม.
	งานก่ออิฐบล็อกขอบวางระบายนํ้า	๑๗.๐๐ ตร.ม.
๓.๒๔	งานทาสีผนัง	๑๔.๐๐ ตร.ม.
๓.๒๕	งานทาสีเหล็ก	๑๐๐.๐๐ ตร.ม.
๓.๒๖	งานไฟฟ้า	
	หลอดฟลูออเรสเซนต์ ๓๖ W	๒.๐๐ ชุด
	บล็อกลอย + เต้ารับ	๒.๐๐ ชุด
	สวิตช์	๒.๐๐ ชุด
	สายไฟฟ้า ๒ x ๒.๕	๕๐.๐๐ เมตร
๓.๒๗	งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำ	๑.๐๐ งาน
	ท่อเหล็กอาบสังกะสี ๓/๔"	๔.๐๐ ท่อน
	หัวสูบน้ำ	๑.๐๐ หัว
	ก๊อคนํ้า ๑/๒ "	๑.๐๐ ตัว
๓.๒๘	งานปรับพื้นที่ด้วยหินคลุก ๑,๐๐๐ ตร.ม.	
	หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ ม. หรือปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๕๐ ลบ.ม.	๕๐.๐๐ ลบ.ม.
	<u>งานก่อสร้างป้ายบ่อน้ำร้อน</u>	
๓.๒๙	งานดินชุด	๑.๐๒ ลบ.ม.
	งานดินถม	๔.๐๐ ลบ.ม.
๓.๓๐	งานคอนกรีตโครงสร้าง	๒.๐๐ ลบ.ม.
	ปูน ๓๓๖	๑๓.๔๔ กระสอบ
	ทราย ๐.๖	๑.๒๐ ลบ.ม.
	หิน ๑.๐๘	๒.๑๘ ลบ.ม.
๓.๓๑	งานเหล็กเสริม	๐.๐๘๗ ตัน
	เหล็ก RB Ø ๖ (๖ เส้น)	๐.๐๑๓ ตัน
	เหล็ก RB Ø ๘ (๑๕ เส้น)	๐.๐๗๔ ตัน
	ลวดผูกเหล็ก	๓.๐๐ กก.
๓.๓๒	ไม้แบบรวมคร่าว	๖.๐๐ ตร.ม.
	ตะปู	๑๐.๐๐ กก.
๑.๓๓	งานผนังก่ออิฐบล็อก ๒ ด้าน	๑๑.๐๐ ตร.ม.
	ทับหลัง	๕.๕๐ ม.
	งานฉาบปูน	๑๔.๐๐ ตร.ม.
๑.๓๔	งานป้ายชื่อ	
	งานติดหินแกรนิตพื้น+เสา	๕.๕๐ ตร.ม.
	งานติดหินแกรนิตป้ายพร้อมแกะตัวอักษร	
	และโลโก้เทศบาลตำบลเขาพระ	๕.๕๐ ตร.ม.
๑.๓๕	งานสีน้ำพลาสติก	๑๔.๐๐ ตร.ม.

๑.๓๖	โคมไฟฟลูออเรสเซนต์	๒.๐๐ ชุด ✓
	ไฟส่องป้าย	๒.๐๐ ชุด ✓
	สายไฟเหมารวม	๑.๐๐ งาน ✓
	สะพานไฟ (เบรกเกอร์)	๑.๐๐ ชุด ✓
๑.๓๗	เหล็กกล่อง (รับเสาธง)	๔.๐๐ ชุด ✓
	ท่อร้อยสายไฟ	๖.๐๐ ม.
	งานก่อสร้างรั้วด้านหน้าและประตูเลื่อน	
๓.๓๘	งานดินขุด	๗.๐๐ ลบ.ม. ✓
	งานดินถม	๗.๐๐ ลบ.ม. ✓
๓.๓๙	งานคอนกรีต	๕.๕๐ ลบ.ม. ✓
	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ๓๓๖	๓๖.๙๖ กส. ✓
	ทรายผสมคอนกรีต ๐.๖	๓.๓๐ ลบ.ม. ✓
	หินผสมคอนกรีต ๑.๐๙	๖.๐๐ ลบ.ม. ✓
๓.๔๐	งานไม้แบบ	๒๘.๐๐ ตร.ม. ✓
	ตะปู	๑๐.๐๐ กก. ✓
๓.๔๑	งานเหล็กเสริม	
	เหล็ก RB Ø ๖ (เส้น)	๐.๐๘๔ ตัน ✓
	เหล็ก RB Ø ๙ (เส้น)	๐.๑๙ ตัน ✓
	เอ็นทับหลัง	๕๐.๐๐ ม. ✓
	ลวดผูกเหล็ก	๕.๐๐ กก. ✓
๓.๔๒	งานก่ออิฐฉนวน	๑๙.๕๐ ตร.ม. ✓
	งานฉาบปูนฉนวน+เสา	๘๒.๕๐ ตร.ม. ✓
๓.๔๓	งานติดตั้งรั้วไม้สำเร็จ	๑๘.๐๐ ช่อ ✓
	เหล็กกล่อง / ๒"x๒"	๘๓.๐๐ ม. ✓
	ไม้รั้วสำเร็จ	๑๕๔.๐๐ ม. ✓
	นอตเกลียว	๓๔๒.๐๐ ตัว ✓
๓.๔๔	งานทาสีเหล็กกันสนิม	๑๕.๐๐ ตร.ม. ✓
๓.๔๕	งานทาสีฉนวน	๘๘.๐๐ ตร.ม. ✓
๓.๔๖	งานทำและติดตั้งประตูเหล็กเลื่อน	๒.๐๐ ชุด ✓
	ท่อเหล็กอาบสังกะสี Ø ๑ ๑/๒ "	๓๖.๔๐ ม. ✓
	ท่อเหล็กอาบสังกะสี Ø ๓/๔ "	๗๒.๐๐ ม. ✓
	ล้อเลื่อนชนิดคู่	๔.๐๐ ชุด ✓
	เหล็ก L ๔๐ x ๔๐ x ๔ มม.	๑๕.๒๐ ม. ✓
	งานก่อสร้างรั้วด้านข้างและด้านหลัง	
๓.๔๗	งานดินขุด	๖.๕๐ ลบ.ม. ✓
	งานดินถม	๖.๕๐ ลบ.ม. ✓

๓.๔๘ งานคอนกรีตฐานเสา	๒.๕๐ ลิบ.ม. /
ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ๓๓๖	๑๖.๘๐ กส. /
ทรายผสมคอนกรีต ๐.๖	๑.๕๐ ลิบ.ม. /
หินผสมคอนกรีต ๑.๐๙	๒.๗๓ ลิบ.ม. /
๓.๔๙ งานคอนกรีตคานเอ็นรับผนัง	๓.๑๑ ลิบ.ม. /
ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ๓๓๖	๒๐.๙๐ กส. /
ทรายผสมคอนกรีต ๐.๖	๑.๘๗ ลิบ.ม. /
หินผสมคอนกรีต ๑.๐๙	๓.๓๙ ลิบ.ม. /
ไม้แบบ	๑๕.๐๐ ตร.ม. /
๓.๕๐ เหล็กเสริมเอ็น RB Ø ๖ (๓๘ เส้น)	๐.๐๘๐ ตัน /
๓.๕๑ เสาคอนกรีตสำเร็จ ๕" x ๕" x ๒.๐๐ ม.	๔๘.๐๐ ตัน /
๓.๕๒ งานก่อผนังอิฐบล็อก	๖๒.๐๐ ตร.ม. /
งานฉาบปูนผนังอิฐบล็อก	๑๒๔.๐๐ ตร.ม. /
ลวดหนามเบอร์ ๑๔	๔๙๖.๘๐ เมตร /
ลวดตึง	๕.๐๐ กก. /
๓.๕๓ ป้อน้ำอัตโนมัติ Ø ๓/๔"	๑.๐๐ เครื่อง /
๓.๕๔ ป้ายโครงการ	๑.๐๐ ป้าย /

๔. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓๐ เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐

เป็นเงิน ๕๗๕,๖๐๐.- บาท (ห้าแสนเจ็ดหมื่นห้าพันหกร้อยบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ สรุปผลการประมาณการราคากลาง	จำนวน ๑ ใบ
๕.๒ บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน	จำนวน ๑๑ ใบ
๕.๓ ค่างานต้นทุน	จำนวน ๒ ใบ

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายวสันต์ ไทรแก้ว	ตำแหน่ง	ปลัดเทศบาล	ประธานกรรมการ
๖.๒ นางรัชณี พัฒน์แก้ว	ตำแหน่ง	นักทรัพยากรบุคคล	กรรมการ
๖.๒ นายสมชาย ศรีเปารยะ	ตำแหน่ง	หัวหน้าฝ่ายการโยธา	กรรมการ
๖.๓ นายอัมภา แก้วเกิด	ตำแหน่ง	นายช่างโยธา	กรรมการ
๖.๕ นางกรรณิกาญจน์ ฤทธิกาญจน์	ตำแหน่ง	เจ้าพนักงานธุรการ	กรรมการ/เลขานุการ