

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
ในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนสาย ๔๑๘๘ ตอนท่าพุท-เขาหลวง-พิบูล ช่วงที่ ๒ ระหว่าง กม.ที่ ๓๒+๘๓๙ ถึง กม. ที่ ๓๓+๑๕๕ (อ่างเก็บน้ำคลองดินแดง-สามแยกพยุหะ)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลเขาพระ

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๘๐๐,๐๐๐.- บาท (แปดแสนบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

๓.๑ งานปะซ่อมหลุมบ่อก่อนปูผิวทาง(แน่น)	๑๕ ลบ.ม.
๓.๒ Tack Coat	๒,๒๐๕ ตร.ม.
๓.๓ Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat)	๒,๒๐๕ ตร.ม.
๓.๔ งานตีเส้นจราจร	๗๐ ตร.ม.

๔. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

เป็นเงิน ๘๐๐,๐๐๐.- บาท (แปดแสนบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑	สรุปผลการประมาณการราคากลาง	จำนวน ๑ ใบ
๕.๒	บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน	จำนวน ๑ ใบ
๕.๓	ค่างานต้นทุน	จำนวน ๒ ใบ

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายวัชรินทร์	จงจิตร	ตำแหน่ง	รองปลัดเทศบาล	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายห้องคมน์	พลอินทร์	ตำแหน่ง	หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ	กรรมการ
๖.๓ นายสมชาย	ศรีเปารยะ	ตำแหน่ง	หัวหน้าฝ่ายการโยธา	กรรมการ
๖.๔ นายอัษฎา	แก้วเกิด	ตำแหน่ง	นายช่างโยธา	กรรมการ
๖.๕ กรองกาญจน์	ฤทธิกาญจน์	ตำแหน่ง	เจ้าพนักงานธุรการ	กรรมการ/เลขานุการ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลเขาพระ

ที่ นศ ๕๔๘๐๓/๐๐๕

วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๘

เรื่อง ผลการพิจารณาการกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสาย ๔๑๘๙ ฯ

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเขาพระ

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. บันทึกการกำหนดราคากลางของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง จำนวน ๑ ชุด
๒. ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง จำนวน ๑ แผ่น

๑. เรื่องเดิม

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลเขาพระ ที่ ๘๗๐/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๘ ซึ่งได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสาย ๔๑๘๙ ตอนท่าพุท-เขาหลวง-พิปูน (ช่วงที่ ๒) ระหว่าง กม.ที่ ๓๒+๘๓๙ ถึงกม.ที่ ๓๓+๑๕๔ (อ่างเก็บน้ำคลองดินแดง-สามแยกพรุเถียะ) ชนิดผิวจราจร แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง ๕ ม. ระยะทาง ๓๑๕ ม. หนา ๐.๐๕ ม. พร้อมไหล่ทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ข้างละ ๑ ม. หรือมีพื้นที่ ๒,๒๐๕ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลเขาพระ งบประมาณดำเนินการ ๘๐๐,๐๐๐.- บาท (แปดแสนบาทถ้วน)

๒. ข้อเท็จจริง

บัดนี้ ข้าพเจ้าพร้อมด้วยกรรมการกำหนดราคากลางได้มีการประชุมเพื่อร่วมกันพิจารณา กำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสาย ๔๑๘๙ ตอนท่าพุท-เขาหลวง-พิปูน (ช่วงที่ ๒) ระหว่าง กม.ที่ ๓๒+๘๓๙ ถึง กม.ที่ ๓๓+๑๕๔ (อ่างเก็บน้ำคลองดินแดง-สามแยกพรุเถียะ) เห็นว่าราคาที่เหมาะสมในการดำเนินการ คือ ๘๐๐,๐๐๐.- บาท (แปดแสนบาทถ้วน) รายละเอียดการกำหนดราคากลางปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

๓. ข้อเสนอ/เพื่อพิจารณา

เห็นควรกำหนดราคากลางดังกล่าวเป็นราคากลางในการดำเนินการตามโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสาย ๔๑๘๙ ตอนท่าพุท-เขาหลวง-พิปูน (ช่วงที่ ๒) ระหว่าง กม.ที่ ๓๒+๘๓๙ ถึงกม.ที่ ๓๓+๑๕๔ (อ่างเก็บน้ำคลองดินแดง-สามแยกพรุเถียะ)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

(นายวัชรินทร์ จงจิตร)

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายฆ้องคมน์ พลอินทร์)

กรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายสมชาย ศรีเปารยะ)

กรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายอัษฎา แก้วเกิด)

กรรมการ

(ลงชื่อ)

(นางกรรณกาญจน์ ฤทธิกาญจน์)


กรรมการ/เลขานุการ

/ความเห็นปลัด...

- ความเห็นปลัดเทศบาลเขาพระ

.....
.....

(ลงชื่อ)



(นายวันดี ไทรแก้ว)


ปลัดเทศบาลตำบลเขาพระ

วันที่ ๓๐๑๕

- ความเห็นนายกเทศมนตรี

.....
.....

(ลงชื่อ)



(นายชวลิต สิริฤทธิ์)

นายกเทศมนตรีตำบลเขาพระ

วันที่

สรุปประมาณราคาค่าซ่อมบำรุงทาง

วันที่ 15 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558

ประเภทงาน ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง

เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลเขาพระ

ข้อสายทาง สาย 4189 ตอนท่าพุท-เขาหลวง-พิปูน ช่วงที่ 2 ระหว่าง กม.ที่ 32+839 -33+154 (อ่างเก็บน้ำคลองดินแดง-สามแยกพุดธิยะ)

สถานที่ตั้ง	หมู่ที่ 3,12 ต.เขาพระ อ.พิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช	ระยะทาง	0.315	กม.
-------------	---	---------	-------	-----

ลักษณะ	ชนิดผิวทาง	แอสฟัลต์ติกคอนกรีต	กว้าง	5.000	เมตร
--------	------------	--------------------	-------	-------	------

ชนิดไหลทาง	แอสฟัลต์ติกคอนกรีต	รวมสองข้าง	2.000	เมตร
------------	--------------------	------------	-------	------

ระยะทางดำเนินการซ่อมฯ	0.315	กม. ผิวทาง+ไหล่	7.000	เมตร
-----------------------	-------	-----------------	-------	------

ช่วง กม. 32+839 ถึง กม. 33+154

ที่	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	804,163.3000	เงื่อนไข Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย - - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.0% - ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0% - พื้นที่ ฝนตกชุก 1
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง	804,163.30	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ	800,000.00	
	(แปดแสนบาทถ้วน)		

ระยะทางดำเนินการ	0.315	กม.
------------------	-------	-----

เฉลี่ยราคา	362.81	บาท/ตร.ม.
------------	--------	-----------

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายวัชรินทร์ จงจิตร)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายอ๋องคณณ์, พลอินทร์)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายอัมภา แก้วเกิด)

ลงชื่อ.....กรรมการ.

(นายสมชาย ศรีเปารยะ)

ลงชื่อ.....กรรมการ.

(นางกรรณิกาญจน์ ฤทธิกาญจน์)

รายละเอียดการประมาณการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง

ข้อสายทาง สาย 4189 ตอนท่าพุด-เขาหลวง-พืปูน ช่วงที่ 2 ระหว่าง กม.ที่ 32+839 -33+154(อ้างอิงนำคลองดินแดง-สามแยกพุดธิยะ) 7.00 ม.

สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 3,12 ต.เขาพระ อ.พืปูน จ.นครศรีธรรมราช ระยะทางดำเนินการ 0.315 กม.

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรง-ค่าหน่วย		จำนวนเงิน (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย		หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง			รวม	รวม	
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง									
	1.1 งานปะซ่อมหลุมบ่อก่อนปูผิวทาง(แน่น)	15	ลบ.ม.	-	-	591.56	1.3574	802.98	12,044.70	
2	งานผิวทาง/ไหล่ทาง									
	2.1 Tack Coat	2,205	ตร.ม.	-	-	10.67	1.3574	14.48	31,928.40	
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Prime Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat)	2,205	ตร.ม.	-	-	245.80	1.3574	333.64	735,676.20	
	3.งานตีเส้นจราจร	70	ตร.ม.			258.00	1.3574	350.20	24,514.00	
	รวม								804,163.30	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายวัชรินทร์ จงจิตร)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายช้องคมน์ พลอินทร์)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายสมชาย ศรีปายะ)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายอัษฎา แก้วเกิด)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางกรรณกาญจน์ ฤทธิกาญจน์)

ราคาต้นทุนต่อหน่วย

(ใช้ราคาน้ำมันที่อำเภอเมือง เฉลี่ยลิตรละ 23.00 -23.99 บาท หาค่าขนส่ง ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา)

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางสาย 4189 ตอนท่าพูด-เขาหลวง-พิปูน ช่วงที่ 2 ระหว่าง กม.ที่ 32+839 ถึง กม.ที่ 33+154 (อ่างเก็บน้ำคลองดินแดง -สามแยกพญะเจียะ)

ปริมาณงาน ผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตกว้าง 5 เมตร ระยะทาง 315 เมตร หนา 0.05 เมตร ไหล่ทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตข้างละ 1.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,205 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3,12 ตำบลเขาพระ อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช

ผู้ประมาณราคา นายสมชาย ศรีเปารยะ หัวหน้าฝ่ายการโยธา เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2558

1. งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ

ผิวทางเดิม แล้วบดทับ

-ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา	=	8.63 บาท/ตร.ม.	[1] (จากตารางค่าดำเนินการฯ)
ค่างานต้นทุน	=	8.63 บาท/ตร.ม.	[2] = { [1] x 10 x (ความหนาเป็น ซม.) } / 100

2. งานพื้นทางหินคลุก

-ราคาวัสดุจากปากม่ (รวมค่าตัก)	=	230.00 บาท/ลบ.ม.	[1] (ราคาพาณิชย์จังหวัด)
-ค่าขนส่ง 68 กม. (รถ 10 ล้อ+ลากพ่วง)	=	107.44 บาท/ลบ.ม.	[2] (จากตารางค่าขนส่ง)
-รวมค่าวัสดุ	=	337.44 บาท/ลบ.ม.	[3] = [1] + [2]
-ส่วนยุบตัว.....x 1.5	=	506.16 บาท/ลบ.ม.	[4] = [3] x 1.5
-ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ผสม)	=	17.17 บาท/ลบ.ม.	[5] (จากตารางค่าดำเนินการฯ)
-ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ)	=	68.23 บาท/ลบ.ม.	[6] (จากตารางค่าดำเนินการฯ)
ค่างานต้นทุน	=	591.56 บาท/ลบ.ม.	[7] = [4] + [5] + [6]

4. งาน Prime Coat

-ราคาขาย CSS-1	=	18,400.00 บาท/ตัน	[1] (ราคาพาณิชย์ ส่วนกลาง)
-ค่าขนส่ง 821 กม. (รถ 10 ล้อ + ลากพ่วง กทม.)	=	920.55 บาท/ตัน	[2] (จากตารางค่าขนส่ง)
-รวมค่าขาย	=	19,320.55 บาท/ตัน	[3] = [1] + [2]
-ลาดบนหินคลุก ใช้ 1 ลิตร/ตร.ม.	=	19.32 บาท/ตร.ม.	[4] = ([3] x 1) / 1,000
-ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา	=	5.74 บาท/ตร.ม.	[5] (จากตารางค่าดำเนินการฯ)
ค่างานต้นทุน	=	25.06 บาท/ตร.ม.	[6] = [4] + [5]

5. งาน Tack Coat

-ราคาขาย CRS-2	=	17,250.00 บาท/ตัน	[1] (ราคาพาณิชย์ ส่วนกลาง)
-ค่าขนส่ง 821 กม. (รถ 10 ล้อ + ลากพ่วง กทม.)	=	920.55 บาท/ตัน	[2] (จากตารางค่าขนส่ง)
-รวมค่าขาย	=	18,170.55 บาท/ตัน	[3] = [1] + [2]
-ลาดบนพื้นทางเดิม ใช้ 0.2 ลิตร/ตร.ม.	=	3.63 บาท/ตร.ม.	[4] = ([3] x 0.2) / 1,000
-ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา	=	7.04 บาท/ตร.ม.	[5] (จากตารางค่าดำเนินการฯ)
ค่างานต้นทุน	=	10.67 บาท/ตร.ม.	[6] = [4] + [5]

-ผิวทาง AC หนา 5 ซม. แอสฟัลท์ 1 ดัน บูได้	=	8.33 ตร.ม./ตัน	[1] (จากตารางตัวแปร)
-ปริมาณงานแอสฟัลท์คอนกรีตทั้งโครงการ	=	4,375.00 ตร.ม.	[2] (จากประมาณราคา)
-ปริมาณ AC	=	525.00 ตัน	[3] = [2] / [1]
-ปริมาณ AC ที่ใช้คำนวณ (ไม่เกิน 10,000 ตัน) ใช้	=	10,000.00 ตัน	[4]
-ค่าขนส่งอุปกรณ์ AC ระยะ 68 กม. (รถบรรทุกสิบล้อ)	=	118.76 บาท/ตัน	[5] (จากตารางค่าขนส่ง)
-ค่าขนส่งอุปกรณ์ ดัน + ค่าขึ้นลง 118.76 บาท	=	1.90 บาท/ตัน*	[6] = {[5]+ค่าขึ้นลง} x 80 / [4]
-ค่าติดตั้งเครื่องผสม = 250,000	=	25.00 บาท/ตัน*	[7] = 250,000/[4]
-ค่าวัสดุยาง AC 60/70	=	22,600.00 บาท/ตัน	[8] (ราคาจากพาณิชย์ กทม.)
-ค่าขนส่ง 821 กม. (รถ 10 ล้อ + ลากพ่วง กทม.)	=	920.55 บาท/ตัน	[9] (จากตารางค่าขนส่ง)
-รวมค่ายาง AC 60/70 + ค่าขึ้น - ลง 35 บาท	=	23,555.55 บาท/ตัน	[10] = [8] + [9] + ค่าขึ้น-ลงยาง
-ค่ายาง AC 0.051 ตัน (จากตาราง)	=	1,201.33 บาท/ตัน*	[11] = 0.051 x [10]
-ค่าหินผสมแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	=	355.14 บาท/ลบ.ม.	[12] (จากราคาพาณิชย์จังหวัด)
-ค่าขนส่ง 68 กม. (รถ 10 ล้อ + ลากพ่วง)	=	107.44 บาท/ลบ.ม.	[13] (จากตารางค่าขนส่ง)
-รวมค่าหินผสม AC	=	462.58 บาท/ลบ.ม.	[14] = [12] + [13]
-ค่าหิน 0.74 ลบ.ม. (จากตาราง)	=	342.31 บาท/ตัน*	[15] = 0.70 x [14]
-ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคาผสม AC	=	386.98 บาท/ตัน*	[16] (จากตารางค่าดำเนินการฯ)
-ค่าขนส่ง AC L/4 = 1 กม. = คิด 1 กม. (รถ 10 ล้อ)	=	6.38 บาท/ตัน*	[17] (จากตารางค่าขนส่ง)
-ค่าสัมประสิทธิ์การบดทับ	=	1.00	[18] (จากตารางตัวแปร)
-ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคาปูลาดและบดทับ หนา 5 ซม.	=	10.13 บาท/ตร.ม.	[19] (จากตารางค่าดำเนินการฯ)
	=	84.42 บาท/ตัน*	[20] = [1] x [18] x [19]
-ค่าใช้จ่ายรวม	=	2,048.32 บาท/ตัน	[21] = [6]+[7]+[11]+[15]+[16]+[17]+[20]
ค่างานต้นทุน	=	245.80 บาท/ตารางเมตร	

7. งานตีเส้น

-ค่าวัสดุ Thermoplastic (ใช้ตารางเมตรละ 6 กก.)	=	195.00 บาท/ตร.ม.	(ราคา 32.5 บาท/กก.)
-ค่าลูกแก้ว (ใช้ตารางเมตรละ 0.40 กก.)	=	24.00 บาท/ตร.ม.	(ราคา 60 บาท/กก.)
-ค่าPrimer (การรองพื้น) (ใช้ตารางเมตรละ 0.19 กก.)	=	19.00 บาท/ตร.ม.	(ราคา 100 บาท/กก.)
-ค่าดำเนินการ	=	20.00 บาท/ตร.ม.	
ค่างานต้นทุน	=	258.00 บาท/ตร.ม.	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายวัชรินทร์ จงจิตร)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายฮ่องคมน์ พลอินทร์)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายอัษฎา แก้วเกิด)

ลงชื่อ.....กรรมการ.

(นายสมชาย ศรีเปารยะ)

ลงชื่อ.....กรรมการ.

(นางกรรณกาญจน์ ฤทธิกาญจน์)

รายงานการประชุมกำหนดราคากลาง

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง สาย ๔๑๘๙ จำนวน ๑ โครงการ

วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ เวลา ๙.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเขาพระ

.....

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายวัชรินทร์ จงจิตร	ตำแหน่ง รองปลัดเทศบาล	ประธานกรรมการ
๒. นายช้องคมน์ พลอินทร์	ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ	กรรมการ
๓. นายสมชาย ศรีเปารยะ	ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการโยธา	กรรมการ
๔. นายอัษฎา แก้วเกิด	ตำแหน่ง นายช่างโยธา	กรรมการ
๕. นางกรรณกาญจน์ ฤทธิกาญจน์	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ	กรรมการ/เลขานุการ

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม

-

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

ประธานกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม และเริ่มประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ

ตามที่เทศบาลตำบลเขาพระ มีความประสงค์ที่จะดำเนินการจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนสาย ๔๑๘๙ ตอนท่าพุท-เขาหลวง-พิปูน (ช่วงที่ ๒) ระหว่าง กม.ที่ ๓๒+๘๓๙ ถึงกม.ที่ ๓๓+๑๕๔ (อ่างเก็บน้ำคลองดินแดง-สามแยกพรุเถียะ) ซึ่งเป็นโครงการที่มีโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๘ เมื่อคราวประชุมสภาเทศบาลตำบลเขาพระ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ นั้น

เพื่อให้การดำเนินการตามโครงการดังกล่าวเป็นไปตามขั้นตอนของระเบียบฯ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง จึงมีคำสั่งเทศบาลตำบลเขาพระ ที่ ๘๗๐/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๘ เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสาย ๔๑๘๙ ตอนท่าพุท-เขาหลวง-พิปูน (ช่วงที่ ๒) ซึ่งประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้

๑. นายวัชรินทร์ จงจิตร	ตำแหน่ง รองปลัดเทศบาล	ประธานกรรมการ
๒. นายช้องคมน์ พลอินทร์	ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ	กรรมการ
๓. นายสมชาย ศรีเปารยะ	ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการโยธา	กรรมการ
๔. นายอัษฎา แก้วเกิด	ตำแหน่ง นายช่างโยธา	กรรมการ
๕. นางกรรณกาญจน์ ฤทธิกาญจน์	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ	กรรมการ/เลขานุการ

/โดยมี....

โดยมีอำนาจหน้าที่ ดำเนินการกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสาย ๔๑๘๘ ตอนท่าพุท-เขาหลวง-พิปูน ช่วงที่ ๒ ระหว่าง กม.ที่ ๓๒+๘๓๙ ถึง กม.ที่ ๓๓+๑๕๔ (อ่างเก็บน้ำคลองดินแดง-สามแยกพรุเถียะ) และตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๑.๕/ว ๒๗ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕ เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ โดยแจ้งให้ข้าราชการในสังกัดเพื่อทราบและถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ เห็นชอบหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางก่อสร้างที่ปรับปรุงใหม่ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๘ จนถึงปัจจุบัน จึงขอให้คณะกรรมการยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติตามหนังสือสั่งการดังกล่าวต่อไป

วาระที่ ๒ เรื่องเพื่อพิจารณา

๒.๑ เรื่องพิจารณากำหนดราคากลางโครงการก่อสร้าง

คณะกรรมการได้พิจารณารายงานและงบประมาณงานโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสาย ๔๑๘๘ ตอนท่าพุท-เขาหลวง-พิปูน (ช่วงที่ ๒) ระหว่าง กม.ที่ ๓๒+๘๓๙ ถึงกม.ที่ ๓๓+๑๕๔ (อ่างเก็บน้ำคลองดินแดง-สามแยกพรุเถียะ)

โดยได้มีการพิจารณาราคากลาง โดยใช้ราคาต่อหน่วยจากสำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้าสำนักงานปลัดพาณิชย์และบัญชีค่าแรงงานจากกรมบัญชีกลางในส่วนที่ไม่มีข้อมูลจากแหล่งดังกล่าวใช้ราคาสืบจากท้องตลาด และใช้ค่า Factor F ไม่เกินตารางค่า Factor F งานถนนของกรมบัญชีกลางซึ่งจากการพิจารณาตามข้อมูลดังกล่าวแล้ว คณะกรรมการกำหนดราคากลางมีมติเป็นเอกฉันท์โดยเห็นควรกำหนดราคากลางโครงการดังกล่าว เป็นเงินทั้งสิ้น ๘๐๐,๐๐๐.- บาท (แปดแสนบาทถ้วน)

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ

วาระที่ ๓ เรื่อง อื่นๆ

- ไม่มี

ปิดประชุมเวลา ๑๑.๐๐ น.

ประธานกล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมและปิดการประชุม

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(นายวัชรินทร์ จงจิตร)

รองปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายช้องคัมน์ พลอินทร์)

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายสมชาย ศรีเปารยะ)

หัวหน้าฝ่ายการโยธา

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายอัษฎา แก้วเกิด)
นายช่างโยธา

(ลงชื่อ)  กรรมการ/เลขาฯ
(นางกรรณกาญจน์ ฤทธิกาญจน์)
เจ้าพนักงานธุรการ