



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลเขาพระ

ที่ นศ ๕๔๘๐๓/๓๐๕

วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๑

เรื่อง ผลการพิจารณาการกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงเสริมผิวทางผสมยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต
สายเขาพระ - โรงรมยาง หมู่ที่ ๑๒ ตำบลเขาพระ

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเขาพระ

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จำนวน ๑ ชุด
๒. บันทึกการประชุมกำหนดราคากลางของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง จำนวน ๑ แผ่น

๑. เรื่องเดิม

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลเขาพระ ที่ ๕๖๒/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑ ซึ่งได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงเสริมผิวทางผสมยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต รหัสทางหลวง
ท้องถิ่น นศ.ถ ๘-๐๐๐๑ สายเขาพระ - โรงรมยาง หมู่ที่ ๑๒ ตำบลเขาพระ งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
๒,๓๑๐,๐๐๐.- บาท (สองล้านสามแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

๒. ข้อเท็จจริง

บัดนี้ ข้าพเจ้าพร้อมด้วยกรรมการกำหนดราคากลางได้มีการประชุมพิจารณาเพื่อกำหนด
ราคากลางโครงการปรับปรุงเสริมผิวทางผสมยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ
๘-๐๐๐๑ สายเขาพระ - โรงรมยาง หมู่ที่ ๑๒ ตำบลเขาพระ เห็นว่าราคาที่เหมาะสมในการดำเนินการ คือ
๒,๒๔๙,๐๐๐.- บาท (สองล้านสองแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน) รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

๓. ข้อเสนอ/เพื่อพิจารณา

เห็นควรกำหนดราคากลางเป็นราคากลางโครงการปรับปรุงเสริมผิวทางผสมยางพารา
แอสฟัลท์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ ๘-๐๐๐๑ สายเขาพระ - โรงรมยาง หมู่ที่ ๑๒ ตำบลเขาพระ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ) _____ ประธานกรรมการ
(นางเนตรนภา บุญญาธิการ)
รองปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ) _____ กรรมการ
(นายสมชาย ศรีเปารยะ)
หัวหน้าฝ่ายการโยธา

(ลงชื่อ) _____ กรรมการ
(นายอัษฎา แก้วเกิด)
นายช่างโยธา

สำเนาถูกต้อง

(นายสมชาย ศรีเปารยะ)
หัวหน้าฝ่ายการโยธา

/ความเห็น....

ความเห็นปลัดเทศบาลเขาพระ.....

สมชาย

(ลงชื่อ)

สมชาย

(นายสันต์ ไทรแก้ว)

ปลัดเทศบาลตำบลเขาพระ

ความเห็นนายกเทศมนตรีตำบลเขาพระ.....

สมชาย

(ลงชื่อ)

สมชาย

(นายชวลิต สิริฤทธิ์)

นายกเทศมนตรีตำบลเขาพระ

สำเนาถูกต้อง

สมชาย

(นายสมชาย ศรีเปารยะ)

หัวหน้าฝ่ายการโยธา

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
ในงานจ้างก่อสร้าง**

๑. ชื่อโครงการ จ้างเหมาปรับปรุงเสริมผิวทางผสมยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น
นศ.ถ ๘ - ๐๐๐๑ สายเขาพระ - โรงมยาง หมู่ที่ ๑๒ โดยมีผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีตผสมยางพารา
กว้าง ๕ เมตร ระยะทาง ๘๖๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๔,๓๐๐ ตารางเมตร
ดีเส้นแบ่งช่องทาง พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดประมาณการราคาและแบบแปลนตาม
ที่เทศบาลตำบลเขาพระกำหนด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลเขาพระ

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒,๓๑๐,๐๐๐.- บาท (สองล้านสามแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

๑. งานผิวทางไหล่ทาง

๑.๑ Tack Coat ๔,๓๐๐.๐๐ ตร.ม.

๑.๒ para Asphalt Concrete (ปูบน tack coat) ๔,๓๐๐.๐๐ ตร.ม.

๒. งานดีเส้นจราจร

๒.๑ งานดีเส้นจราจร (สีเหลือง) ๘๖.๐๐ ตร.ม.

๒.๒ งานดีเส้นจราจร (สีขาว) ๑๗๒ ตร.ม.


๓. งานเครื่องหมายจราจรเพื่อความปลอดภัยขณะก่อสร้าง

๓.๑ งานก่อสร้างที่มีการปิดช่องจราจร (รูปแบบที่ ๒) ๑ LS

๔. ป้ายโครงการ ๑ ป้าย

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๗ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑
เป็นเงิน ๒,๒๔๙,๐๐๐.- บาท (สองล้านสองแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

สำเนาถูกต้อง



๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบสรุปผลการประมาณราคา จำนวน ๑ แผ่น (นายสมชาย ศรีเปารยะ)

๕.๒ รายละเอียดการประมาณราคาปรับปรุงเสริมผิวทางแอสฟัลท์ฯ จำนวน ๑ แผ่น หัวหน้าฝ่ายการโยธา

๕.๓ ราคาต้นทุนต่อหน่วย จำนวน ๒ แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นางเนตรนภา บุญญาธิการ ตำแหน่ง รองปลัดเทศบาล ประธานกรรมการ

๒. นายสมชาย ศรีเปารยะ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการโยธา กรรมการ

๓. นายอชฎา แก้วเกิด ตำแหน่ง นายช่างโยธา กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคา

รายละเอียดการประมาณราคาปรับปรุงเสริมผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีตผสมยางพาราสายเขาพระ - โรงมยาง

ชื่อโครงการ ปรับปรุงเสริมผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีตผสมยางพาราสายเขาพระ - โรงมยาง 5.00 ม.

สถานที่ตั้ง บ้านปลายร้อน หมู่ที่ 12 ระยะทางดำเนินการ 860.00 ม.

ปริมาณงาน ผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีตผสมยางพารา กว้าง 5 เมตร ระยะทาง 860 เมตร หนา 0.05 เมตร
หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 4,300 ตร.ม. ตีเส้นแบ่งช่องทาง พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย

ประมาณราคา วันที่ กันยายน พ.ศ. 2561

ที่	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง	2,249,324.05	เงื่อนไข Factor F (ฝนชุก 2) เงินจ่ายล่วงหน้า 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	-	
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง	2,249,324.05	
	คิดเป็นราคากลาง	2,249,000.00	
	ตัวอักษร	สองล้านสองแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน	

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา
(นายสมชาย ศรีเปารยะ)

คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นางเนตรนภา บุญญาธิการ)

รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสมชาย ศรีเปารยะ)

หัวหน้าฝ่ายการโยธา

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายอัษฎา แก้วเกิด)

นายช่างโยธา

สำเนาถูกต้อง

(นายสมชาย ศรีเปารยะ)
หัวหน้าฝ่ายการโยธา

รายละเอียดการประมาณราคาปรับปรุงเสริมผิวทางแอสฟัลต์ก่อนกรีตผสมยางพาราสายชาพระ - โรงรมยาง

ชื่อโครงการ

ปรับปรุงเสริมผิวทางแอสฟัลต์ก่อนกรีตผสมยางพาราสายชาพระ - โรงรมยาง

5.00 ม.

สถานที่ตั้ง

บ้านปลายร่อน หมู่ที่ 12 ต.เขาพระ อ.พิบูล จ.นครศรีธรรมราช ระยะทางดำเนินการ

860.00 ม.

ปริมาณงาน

ผิวจราจรแอสฟัลต์ก่อนกรีตผสมยางพารา กว้าง 5 เมตร ระยะทาง 860 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 4,300 ตร.ม. พร้อมตีเส้นแบ่งช่องจราจร

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรงต่อหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	Factor F	ราคากลาง (บาท)		หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม			ราคาต่อหน่วย	รวม	
ก	ประเภทงานทาง										
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง										
	1.1 งานฉาปปาซุคตอ	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.2 งานหินคลุกปรับระดับพื้นที่ทาง (แน่น)	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.3 งาน Pavement In-Place Recycling	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
2	งานผิวทาง/ไหล่ทาง										
	2.1 Tack Coat	4,300	ตร.ม.	14.11	7.27	21.38	91,925.88	1.4019	29.97	128,870.89	
	2.2 para Asphalt Concrete (ปูบน tack Coat)	4,300	ตร.ม.	-	-	334.31	1,437,538.62	1.4019	468.67	2,015,285.39	
3	งานตีเส้นจราจร										
	3.1 งานตีเส้นจราจร(สีเหลือง)	86	ตร.ม.	-	-	259.00	22,274.00	1.4019	363.09	31,225.92	
	3.2 งานตีเส้นจราจร (สีขาว)	172	ตร.ม.	-	-	259.00	44,548.00	1.4019	363.09	62,451.84	
ข	ประเภทงานทั่วไป										
4	งานเครื่องหมายจราจรเพื่อความปลอดภัยขณะก่อสร้าง										
	4.1งานก่อสร้างที่มีการปิดช่องจราจร(รูปแบบที่ 2)	1	LS	-	-	11,490.00	11,490.00	1.0000	11,490.00	11,490.00	
	รวม									2,249,324.05	

สำเนาถูกต้อง

ประมาณราคา

นายสมชาย ศรีเปายะ

หัวหน้าฝ่ายการโยธา

(นายสมชาย ศรีเปายะ)

หัวหน้าฝ่ายการโยธา